

CHECKLIST · PARA GUARDAR

Antes de que el técnico se vaya, revisa estas 7 cosas

Así sabes si tu aire quedó bien instalado. La 6 casi nadie la pide.

POR DENTRO · 1 A 4

La unidad interior

1

Nivelada y en altura

Derecha a la vista y con espacio libre arriba y a los lados.

2

Que no te apunte directo

El aire sale al espacio, no sobre la cama, el sillón o el escritorio.

3

Recorrido ordenado

Sin cables ni tubos colgando; canalizado cuando corresponde.

4

Pasada de muro prolija

Perforación limpia y terminada, sin trizaduras ni polvo alrededor.

LA ENTREGA · 5 A 7

Lo que tienes que ver funcionando

5 **Desagüe hacia afuera**

El agua sale con caída y termina donde no moja muros ni vecinos.

6 **Prueba en frío y en calor, contigo**

Todos nuestros equipos son Inverter frío/calor: se prueban ambos modos.

7 **Espacio limpio y control explicado**

Sin escombros, y te muestran cómo usar tu equipo.


CLIMATÍZATE PRO
Instalación real · Santiago
INSTALACIÓN REAL
Nivelado, en altura y despejado
Así se ve un equipo que cumple el 1 y el 2 del checklist.
+56 9 6190 7601
climatizatepro.cl

LA DIFERENCIA SE NOTA

Entrega al apuro vs. bien hecha

Al apuro

- Se va sin probar el equipo
- Tubos y cables a la vista
- Polvo y restos en el piso
- No te explican nada


Bien hecha

- Probado en frío y calor contigo
- Recorrido ordenado
- Tu espacio limpio
- Te enseñan a usar el control

Revisa el checklist con el técnico presente: es tu derecho preguntar.

PUNTO 3 DEL CHECKLIST

Canaleta: el recorrido ordenado y protegido



- Cubre la tubería de cobre y los cordones entre ambas unidades.
- Se ve ordenado y los protege del polvo y el sol.

$35.000 canaleta blanca 100×50 de 2 m

ASÍ LO ENTREGAMOS

El checklist lo hacemos contigo

Míralo antes en el simulador

Sube una foto de tu muro en climatizatepro.cl y ve cómo queda.

Revisamos los 7 puntos contigo

Probamos en frío y calor y te explicamos el control.

Tu espacio queda limpio

Terminaciones prolijas y sin escombros.

6m Garantía de instalación

6 meses: sujeciones, empalmes, ductos y puesta en marcha.



SE VIENE EL PRIMER FINDE DE 30 °C

Instálalo bien a la primera

Equipos Inverter frío/calor con instalación ordenada, limpia y con garantía. Escríbenos AIRE al WhatsApp.

Cotiza en climatizatepro.cl

WhatsApp +56 9 6190 7601

Calcula. Visualiza. Cotiza. Climatiza.