

ANTES DEL CALOR DEL FIN DE SEMANA

¿Cuántos BTU necesita tu pieza?

La regla rápida que usa nuestro asesor en climatizatepro.cl, y lo que la cambia.

REFERENCIA RÁPIDA

Metros cuadrados y capacidad

Hasta 16 m²	9.000 BTU
17 a 21 m²	12.000 BTU
22 a 32 m²	18.000 BTU
33 a 43 m²	24.000 BTU

Pieza estándar: cielo de 2,4 m, sin sol directo y hasta 2 personas.
Valores referenciales: la capacidad se confirma con una evaluación.

OJO CON ESTO

Lo que sube el cálculo

Sol directo

Una pieza con sol de tarde necesita cerca de un 15 % más.

Ventanales grandes

Más vidrio, más calor: suma alrededor de un 10 %.

Más de 2 personas

Cada persona extra suma unos 500 BTU.

Cielo más alto

Sobre 2,4 m hay más aire que climatizar. En oficinas y locales también sube.

EJEMPLO: EL MISMO LIVING DE 20 M²

Mismos metros, otro equipo

Sin sol directo

- Carga estimada: unos 11.000 BTU
- Equipo sugerido: 12.000 BTU

Con sol de tarde y ventanal

- Carga estimada: unos 13.900 BTU
- Equipo sugerido: 18.000 BTU

Cálculo referencial con el asesor de climatizatepro.cl. Un técnico lo confirma antes de instalar.

POR QUÉ IMPORTA

Si eliges mal la capacidad...

Equipo muy chico

Trabaja al máximo y no llega a la temperatura que buscas, justo el día de 30 °C.

Equipo muy grande

Pagas más por el equipo sin ganar confort.

Equipo a la medida

El Inverter regula su potencia y mantiene la temperatura pareja.


CLIMATÍZATE PRO
Instalación real · Santiago
INSTALACIÓN REAL
Living-comedor: cuentan los dos ambientes
En espacios abiertos suma todos los metros. Bien ubicado, el aire llega a todo el espacio.
+56 9 6190 7601
climatizatepro.cl

ASÍ TE AYUDAMOS

De los m² a tu aire bien instalado

1 **Asesor BTU en la web**

Ingresa m², sol, ventanales y personas: orientación al tiro.

◎ **Simulador con foto de tu muro**

Mira cómo queda antes de decidir. Tu foto no sale de tu navegador.

✓ **Lo confirmamos contigo**

Con tus fotos o en una evaluación técnica, antes de instalar.

6m **Instalación ordenada y con garantía**

Recorrido limpio, espacio limpio y 6 meses de garantía de instalación.

CLIMATÍZATE PRO

ANTES DEL PRIMER FIN DE SEMANA DE CALOR

Escríbenos AIRE con tus m²

Te decimos qué capacidad te conviene. Equipos Inverter frío/calor con instalación ordenada. WhatsApp +56 9 6190 7601.

Calcula en climatizatepro.cl

WhatsApp +56 9 6190 7601

Calcula. Visualiza. Cotiza. Climatiza.